

Pamětní list

slavnostní otevření stavby

Stavba: Rekonstrukce silnice II/232 Břasy-Liblín, dokončení

Investor: Správa a údržba Plzeňského kraje p.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., závod Plzeň

Doba realizace: březen 2017 – listopad 2017

Jedná se o rekonstrukci komunikace II/232 v části úseku od obce Břasy přes Újezd u sv. Kříže a končící před mostem přes řeku Berouнку v Liblíně. Stavba byla rozvržena do pěti pracovních etap, navržených s ohledem na nutnost realizace úseků po polovinách. Doprava v těchto úsecích byla řízena světelnými signály.

V rámci rekonstrukce byla mj. provedena oprava krytu vozovky, sjednocení šířky komunikace a realizace nového dopravního značení. V části komunikace II/232 mezi Újezdem u sv. Kříže a křižovatkou do obce Němčovice (délka 1 740m) byla provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky. Do výstavby tohoto úseku byla zahrnuta i úprava dvou autobusových zastávek ČSAD s doplněním kompletní konstrukce nástupišť.

Stěny na Liblínské skále byly zajištěny ocelovou hexagonální sítí. Stabilita komunikace naproti Liblínské skále byla zajištěna železobetonovými římsami, upevněnými na vrtaných mikropilotách a kotvách. V obci Liblín byla v komunikaci vybudována nová dešťová kanalizace a gabionová zeď.

Na předpolí mostního objektu ev.č. 232-007 přes řeku Berouнку v Liblíně postaveny železobetonové opěrné zdi a zemní těleso z armované zeminy z prvků GREEN TERRAMESH. V celém rekonstruovaném úseku komunikace byly opraveny vybrané propustky, pročištěny příkopy a upraveny krajnice.

Délka opravovaného úseku: 10 350m

Celková cena díla: 87 845 tis. Kč bez DPH

